

Instructie stro toepassen

Het is aan te bevelen om ongeveer anderhalf uur voor inkuilen te beginnen met het aanbrengen van de onderlaag. Afhankelijk van de keuze van aanbrengen duurt dit ongeveer een half uur tot een uur. Het aanbrengen kan gedaan worden met bijvoorbeeld een voermengwagen, blokkendoseerwagen of het kan met de hooivork goed verspreid worden.

Bij het inkuilen is het belangrijk dat de strolaag, alvorens de eerste kippers met snijmaïs komen, er al ligt.

De hoeveelheid toe te passen stro is met behulp van de bijgevoegde Excel sheet te berekenen, volgens onderstaande voorbeeldberekening.

Berekening hoeveelheid stro als onderlaag	
lengte voeropslag	30
breedte voeropslag	8
verwachte inkuilhoogte	2
m ³ snijmaïs in sleufsilos	480
kg snijmaïs (in tonnage) ±	308,64
Verwachte ds.% / perssap per ton ±	5
Hoeveelheid stro in onderlaag in kg	812,2
Hoeveelheid stro in onderlaag in ton	0,8

Instructies inkuilen

Tijdens het inkuilen is het belangrijk dat de onderlaag mooi verdeeld blijft liggen. Voor de shovelmachinist is het dus zaak dat de eerste snijmaïs uit de kippers zoveel mogelijk verdeeld wordt over de strolaag en dat de machinist erom denkt dat het stro daarbij niet verschuift. Het is belangrijk dat er met de machinist overleg plaatsvindt alvorens het inrijden. Als er een laag snijmaïs op het stro ligt dan kan de machinist zijn gang gaan. Uit de ervaring blijkt dat deze manier dit geen extra inkuiltijd kost.